

Voorwoord

Beste klant,

Ieder succesvol bouwproject begint bij het streven naar perfectie en heldere communicatie. Daar zijn we bij Het Landgoed Development van overtuigd. Als ervaren bouwbedrijf willen we u dan ook tot in detail inzicht bieden in uw project.

In dit Algemeen Lastenboek vindt u alle informatie met betrekking tot de uit te voeren ruwbouwwerken en afwerkingen. Zo krijgt u een duidelijk zicht op de verschillende elementen die zullen leiden tot het gewenste eindresultaat: een luxueuze, degelijk gebouwde en afgewerkte woning in een gezellige en karaktervolle woonomgeving.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u met plezier verder. En we zorgen er graag voor dat u binnenkort kan thuiskomen in stijl.

Met vriendelijke groeten,

Miguel Van Hoof

Algemeen lastenboek voor de appartementen van Residentie SPLICHAL

1. Afbraak en voorbereiding van de werken

1.1. Werfinrichting

Het gebouw wordt uitgezet volgens de gegevens van de plannen en de richtlijnen van de bouwvergunning. De volledige werfinrichting wordt georganiseerd door de bouwheer, die eveneens verantwoordelijk is voor de inname van een gedeelte van de openbare weg en signalisatie.

De bouwheer zorgt voor een zorgvuldige stapeling van de aangevoerde bouwmaterialen. De bouwheer zal de werf op regelmatige tijdstippen opruimen. Hij zal op het einde van de werken zijn werfinstallatie, alle overgebleven materialen en alle verpakkingen van bouwmaterialen, zoals paletten en plastic, wegvoeren. Ook het afvoeren van het bouwafval is voor rekening van de bouwheer.

1.2. Afbraakwerken

De werken omvatten alle afbraakwerken die nodig zijn tot het oprichten van de nieuwe gebouwen. De inplanting van de nieuwe gebouwen heeft plaats overeenkomstig de gegevens vermeld op de plannen en volgens de richtlijnen van de gemeentelijke overheid.

1.4. Diverse aansluitingen

De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten laste van de bouwheer. De definitieve aansluitingskosten en het plaatsen van de tellers voor water, gas, elektriciteit, alsook het aansluiten van teledistributie en straatriolering zijn ten laste van de koper. Diverse aansluitingskosten zullen door de promotor worden aangevraagd, geplaatst en in werking gesteld. De kosten die hieraan verbonden zijn zullen integraal worden doorgerekend aan de koper mits een extra werkingskost voor coördinatie en administratie van 10%. De betaling van deze kosten zal gebeuren in 2 fasen: een eerste provisie van 2.500€ bij het onderdak brengen van het gebouw en een saldoafrekening bij voorlopige oplevering.

2. Ondergrondse ruwbouwwerken

2.1. Grondwerken

De grondwerken omvatten alle uitgravingswerken, volgens de plannen, voor het uitvoeren van de funderingen, kelders en rioleringen. De uitgravingen op diepte en breedte volgens stabiliteitsstudie zijn diep genoeg om het aanleggen van sleuven, rioleringen, onderzoekkamers en eventuele draineringswerken mogelijk te maken. Voor het starten van de uitgravingen wordt er een bodemanalyse gemaakt. De gronden afkomstig van uitgravingen, zullen zoveel als mogelijk en nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf. De overtollige gronden zullen worden afgevoerd volgens de geldende milieu-richtlijnen.

2.2. Funderingswerken

De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de stabiliteitsingenieur die zich baseert op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en de betonsamenstelling. De funderingen zijn vlak en regelmatig. De aarding lus is voorzien volgens het AREI.

2.3. Ondergrondse ruwbouwstructuur

Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau stabiliteit. De architectuurplannen zijn bijgevolg uitsluitend

indicatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen. Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan, voldoen aan de Belgische normen hieromtrent. De ondergrondse buitenmuren worden naar keuze van de bouwheer uitgevoerd in vlak beton, palenwanden of metselwerk in betonblokken met waterdichte bezetting, volgens richtlijnen van het ingenieursbureau stabiliteit. De bouwheer garandeert een waterdichte kelder.

2.4. Ondergronds metselwerk

De binnenmuren van de ondergrondse ruimten worden uitgevoerd in betonblokken, achter de hand gevoegd.

2.5. Rioleringsnetten

De rioleringen worden uitgevoerd in PVC buizen volgens de gemeentelijke voorschriften. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters op te nemen. Het rioleringsnet wordt voorzien van de bijhorende hulpstukken zoals ellebogen, T-stukken evenals de nodige schepputten en/of controleputten, uitgerust met de vereiste reukafsluiters en gietijzeren en/of aluminium deksels. Waar nodig worden de deksels van de toezichtputten in geurvrije uitvoering voorzien. De buizen in de kelders worden opgehangen door middel van aangepaste beugels die aan de bovenliggende vloerplaat worden bevestigd, zodat een eenvoudige controle steeds mogelijk blijft. De aansluiting op de moerriool gebeurt via een sifonput.

3. Bovengrondse ruwbouwwerken

3.1. Gewapend beton en profielstaal

Alle gewapende betonnen balken, kolommen, wanden, vloerplaten, trapsleden en profielstaal worden uitgevoerd overeenkomstig de Belgische norm NBN en onder de verantwoordelijkheid van de ingenieur stabiliteit. Het beton is van rijke samenstelling, volgens de ingenieursstudie. De vloerplaten zijn van het type groot-formaat-platen, ter plaatse gestorte platen of welfsels. De koudebruggen worden onderbroken met isolatieplaten waar nodig. Het profielstaal krijgt een roestwerende primer.

3.2. Bovengronds metselwerk

In alle muren op en onder het peil van het gelijkvloers wordt een waterkerende folie of roofing tegen opstijgend vocht geplaatst. De binnenwanden worden uitgevoerd in snelbouwsteen, betonblokken, gipsblokken of gelijkwaardig bepaald door de bouwheer.

3.3. Gevels

De gevels worden uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige materialen. De materiaalkeuzes voor de gevels zijn bepaald om tot een harmonieus geheel te komen over de totaliteit van het project.

De samenstelling van de gevels is als volgt: dragend binnenspouwblad + spouwisolatie (volgens EPB-studie) + gevelbekleding. Het type gevelbekleding, verband en kleur worden bepaald door de leidinggevende architect en de bouwheer. Het gevelmetselwerk wordt achteraf gevoegd en/of opgekit, afhankelijk van de materiaalkeuze.

Alle 3 D beelden van het project geven slechts een indicatie van het eindresultaat.

3.4. Dakwerken

De dakdichting wordt uitgevoerd volgens de geldende normen. Op de platte daken in gewapend beton zal een uitvulling aangebracht worden ten einde de nodige helling te bekomen voor de afwatering, afgewerkt met dampscherm, dakisolatie (volgens EPB-studie) en daarop de nodige dichtingslagen.

De zichtbare regen-afvoeren en dakranden worden uitgevoerd in geprepareerde zink, gemoffeld of geanodiseerd aluminium.

3.5. Buitenschrijnwerk

Buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in aluminium, antracietgrijs. De keuze hiervan wordt samen met de kleur bepaald door de leidinggevende architect en bouwheer.

Alle opengaande delen sluiten luchtdicht af tegen de vaste kaders door middel van rondlopende dichtingstrips.

De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden, welke nadien vakkundig worden aangespoten met een elastische kit, teneinde een perfecte dichting te garanderen. Er worden aluminium of geschuurde arduinen raamdorpels voorzien.

Alle beglazing in het buitenschrijnwerk van de privatieve delen is uit te voeren in isolerend glas met een k-waarde zoals bepaald in de EPB voorstudie, doch steeds met een minimale waarde van 1,1W/m²K. De glasdikten zullen overeenstemmen met de fabrieksnormen, toepasselijk voor winddrukken van 75kg/m². Gelaagd glas in het buitenschrijnwerk wordt voorzien waar de Europese en Belgische norm dit oplegt.

De ondergrondse parking, voor zover deze voorzien is, zal afgesloten worden met een automatische sectionaalpoort, waarbij de vormgeving, type en kleur worden bepaald door de architect en de bouwheer.

3.6. Terrassen

De inpandige terrassen worden uitgevoerd in sierbeton, tenzij er omwille van technische redenen bepaald wordt dat zij in tegels worden uitgevoerd, al dan niet op tegel dragers. De terrassen op de platte daken worden uitgevoerd in tegels, al dan niet geplaatst op tegel dragers. De terrasleuningen worden uitgevoerd in metaal (type spijlenbalustrade) en/of glas. Dakranden en muurkappen worden, naargelang toepassing, uitgevoerd in gemoffeld aluminium of zink.

De keuze van deze materialen zal bepaald worden door de leidinggevende architect en bouwheer.

4. Afwerking van de gemene delen

4.1. Gemeenschappelijke inkomhal en traphallen

De architect maakt voor de gemeenschappelijke inkomhal een eigentijds ontwerp volledig in harmonie met de architectuur van het gebouw.

4.1.1. Vloer- en trapafwerking (betonnen trap)

In de inkomhal en de gemene delen wordt een combinatie voorzien van ofwel keramische vloertegels met een trapbekleding in Ierse arduin, ofwel een combinatie van granieten vloertegels met een trapbekleding in dezelfde graniet.

Architect en bouwheer bepalen kleur en materiaal. Tevens wordt er een matkader met vloermat voorzien op het gelijkvloers.

De betonnen trappen naar de ondergrondse verdieping zijn in prefab beton of worden bekleed met een keramische tegel. Materiaalkeuze en kleuren worden bepaald door de leidinggevende architect en bouwheer.

4.1.2. Wandafwerking

De bepleisterde wanden worden uitgevlakt en geschilderd. De wanden naar de ondergrondse verdiepingen worden uitgevoerd in zichtmetselwerk of zichtbeton. Gedeelten van de inkomhal kunnen worden uitgevoerd in een ander materiaal om een esthetisch effect te bekomen, dit volgens keuze en detaillering door architect en bouwheer.

4.1.3. Plafondafwerking

De bepleisterde plafonds in de inkomhallen worden uitgevlakt en geschilderd.

4.1.4. Binnenschrijnwerk

In de gemene delen worden volgens de geldende brandweervoorschriften, al dan niet brandwerende deuren voorzien.

De inkomdeuren van de appartementen worden voorzien van een cilinderslot en kwalitatief deurbeslag met driepuntsluiting. Deze deuren worden voorzien met een brandweerstand van RF=30°. Inbraakwerende deuren worden in optie aangeboden, mits verrekening.

4.2. Parkingplaatsen en kelders

4.2.1. Vloerafwerking

De vloer in de ondergrondse parking wordt uitgevoerd in gepolierd beton, beter gekend als “industrievloer”, met markering geschilderd in aangepaste vloerverf.

4.2.2. Wandafwerking

Alle wanden in de nieuwe ondergrondse parking worden afgewerkt in beton of in zicht-metselwerk, achter de hand gevoegd.

4.2.3. Plafondafwerking

De plafonds in de nieuwe ondergrondse parking worden uitgevoerd in zichtbeton.

4.2.4. Binnenschrijnwerk

Binnendeuren van- en naar de parking worden uitgevoerd in volkern schilderdeuren met deurkader, brandwerendheid volgens richtlijnen van de brandweer.

4.3. Schilder- en decoratiewerken

Het schilderwerk omvat het voorbereiden van de ondergrond, waar nodig bijlamuren, aanbrengen grondlaag, basis acrylverf en het aanbrengen van de eindlaag, acrylverf. Muren en plafonds van inkomhallen en traphallen worden geschilderd.

Voor de privatieve delen zijn geen schilderwerken voorzien.

4.4. Omgevingsafwerking

De kosten voor de aanleg en onderhoud van de tuinen met privaat genotsrecht zijn ten laste van de respectievelijke kopers. De gemeenschappelijke tuinen worden aangelegd door de bouwheer en dit in harmonie met het gebouw.

5. Afwerking van de privatieve delen

5.1. Vloerafwerking

In de basisprijs van het appartement is de levering en plaatsing van keramische vloeren opgenomen voor de hal en woonkamer (indien er niet geopteerd wordt voor parket), de badkamer, douchekamer (indien aanwezig), wc en de berging (zie aanduiding op de verkoopplannen). De keuze van vloer- en muurtegels dient te geschieden in de toonzaal van de door de bouwheer aangeduide leverancier.

Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de bouwheer.

De handelswaarde voor bevoering en plinten zijn opgenomen in de bijlage “budgetten en leveranciers”.

Op de plaats waar wandtegels en keukenkasten voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst.

In de appartementen wordt voorafgaandelijk een chape voorzien. Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge van de hydraulische krimp. Op de plaatsen waar de EPB-studie vloerisolatie voorziet, zal een gewapende chape geplaatst worden.

Bij niet tijdig gemaakte keuzes mbt vloerafwerking wordt voor de bepaling van de chapehoogte uitgegaan van een te plaatsen afwerking met een vloerdikte van +12 mm behalve voor leefruimte en inkomhallen waar wordt uitgegaan van een vloerdikte van 16 mm.

Indien, om welke reden dan ook, bvb. door de aard van de gekozen vloerbekleding, het noodzakelijk wordt geacht, speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape, dienen deze voor aanvang der werken duidelijk en schriftelijk door de koper gemeld te worden door middel van een bijzonder bestek. Eventuele kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de koper.

Er wordt een verbeterd akoestisch comfort nagestreefd. Het vloerpakket wordt gescheiden van de dragende constructie bij middel van een akoestische vloerisolatie dewelke een verbetering oplevert van 32 dB. Tegen de wanden worden isolerende randstroken geplaatst tot bovenzijde van de chape.

Alle werken met betrekking tot de thermische en akoestische isolatie moeten bij alle appartementen verplicht worden uitgevoerd. Er worden hieromtrent geen toegevingen of minwerken toegestaan aan de koper.

5.2. Wandafwerking

Alle wanden van de appartementen worden voorzien van een pleisterlaag uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De wanden moeten door de schilder nog éénmalig bijgewerkt worden om schilderwerken of behangwerken mogelijk te maken. Bijvoorbeeld aansluitingen rond raamtabletten, verwarmingselementen... worden aangewerkt maar zullen door de schilder nog bijgewerkt moeten worden. Kleine putjes of onvolkomenheden kunnen zich dus voordoen op het oppervlak en behoren dus tot de afwerking van de schilder.

In de badkamer wordt op alle muren wandbetegeling voorzien tot op plafondhoogte. In de badkamer zullen de muren voorzien worden van een waterwerende bepleistering.

De handelswaarde van de wandtegels is opgenomen in de bijlage “budgetten en leveranciers”.

5.3. Plafondafwerking

De plafonds van de appartementen worden voorzien van een spuitpleister of dunpleister.

De plafonds moeten door de schilder nog éénmalig afgewerkt worden om schilderwerken mogelijk te maken. Kleine putjes of onvolkomenheden kunnen zich dus voordoen op het oppervlak en behoren dus tot de afwerking van de schilder.

5.4. Binnenschrijnwerk

De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren met celroostervulling en met omijsting in MDF, afgewerkt (fabrieks gespoten) in kleur RAL 9010 (wit) . Bij tijdige aankoop en beslissing kan de koper voor een andere uitvoering opteren. De keuze dient in dat geval gemaakt te worden bij de door de bouwheer aangeduide leverancier.

De handelswaarde van de binnendeuren is opgenomen in de bijlage “budgetten en leveranciers”.

In twee situaties wordt er afgeweken van de akoestische norm NBN S 01-400-1 (akoestische criteria voor woongebouwen):

1) Voor de appartementen en de commerciële ruimte waarbij de inkomdeur direct uitgaat op de leefruimte, respectievelijk de gemeenschappelijke hal, is het niet mogelijk te voldoen aan 54dB reductie gezien deze bepaald wordt door de akoestische kwaliteit van de inkomdeur. Er zijn geen standaard inkomdeuren op de markt die toelaten deze eis te realiseren.

2) In situaties waarbij de deur van de slaapkamer direct uitgaat op een leefruimte is het niet mogelijk de akoestische eis te combineren met de ventilatie-eis die een ventilatiespleet onder de deur vraagt, hetgeen de geluidskwaliteit van de deur reduceert.

Gordijnkasten worden standaard niet voorzien.

6. Technische installaties

6.1. Videofoon / deuropener / belinstallatie / brievenbussen

Aan de straatzijde wordt een brievenbusgeheel geplaatst.

Aan de inkomdeur wordt een belplaat en videofooninstallatie voorzien. De videofoon bedient het elektrisch slot vanuit de corresponderende appartementen.

Aan de toegangsdeur van elk appartement is een aparte beldrukknop voorzien. Deze geeft een ander geluidssignaal dan de drukknop aan de algemene inkomdeur op het gelijkvloers. Een sleutel-plan wordt opgemaakt om het aantal sleutels te beperken en de veiligheid te garanderen.

6.2. Personenlift

Het gebouw beschikt over een lift voor een 6-tal personen en is toegankelijk voor personen met een handicap. De lift is van een modern concept, geluidsarm, voorzien van automatische niveauregeling en telescopische schuifdeuren. Zij beantwoordt aan alle voorschriften inzake veiligheid en wordt gekeurd voor indienststelling door een erkend controle-organisme. De kleur en afwerking worden bepaald door

architect en bouwheer.

6.3. Teledistributie en telefoon

Een wachtbuis voor de aansluiting van teledistributie en telefoon is voorzien in elk appartement. De kosten van aansluiting zijn ten laste van de koper. Voor wat betreft de aanvraag tot abonnement, deze zijn ten laste van de gebruikers die op eigen initiatief of door tussenkomst van de syndicus op hun verzoek, de nodige stappen ter zake zullen ondernemen.

6.4. Brandbestrijdingsmiddelen

Een rookkoepel met elektrische aandrijving boven elke trappenhall is voorzien, te openen volgens de vigerende normen en voorschriften inzake brandveiligheid.

Volgens de voorschriften van de brandweer zullen eveneens de vereiste brandblusapparaten en/of brandhaspels geplaatst worden. Periodiek onderhoud en huur van de installaties valt ten laste van de gemeenschap der eigenaars.

6.5. Rook- en verluchtungskanalen.

Rookkanalen:

- Voor de individuele verwarming op gas wordt er een gesloten aan- en afvoersysteem voorzien. Er wordt dus geen lucht aan de ruimten onttrokken.

Verluchtungskanalen:

- Extractie van lucht is voorzien in vochtige ruimtes zijnde keuken, badkamer, wc, berging, eventuele douchekamer. Type en soort in functie van de EPB studie.
- Pulsie van verse lucht is voorzien in droge ruimtes zijnde woonkamer, slaapkamer, eventueel bureel. Type en soort in functie van de EPB studie.

Het ventilatietoestel wordt ingeregeld volgens de geldende EPB-normen.

6.6. Verwarmingsinstallatie / warmwater productie

De centrale verwarming en warmwaterbereiding is individueel en op gas. De individuele gasmeters worden opgesteld in een gemeenschappelijk meterlokaal.

De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt :

Op de op het plan aangeduide plaats wordt een gesloten gaswandketel geplaatst van het condenserende type voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening . De plaats van de ketel in de berging kan o.w.v. eventuele technische redenen gewijzigd worden. In de verschillende woonvertrekken zijn plaatstalen paneelradiatoren voorzien welke gelakt zijn in gebroken wit.

Er worden voldoende radiatoren voorzien zodanig dat volgende temperaturen worden bekomen bij een buitentemperatuur van -10°C :

- Woonkamer/Bureel 22° C
- Keuken 22° C
- Badkamer 24° C
- Slaapkamers 18° C

Er worden geen radiatoren voorzien in toiletten, bergingen, hal en gemeenschappelijke ruimten. De temperatuur wordt geregeld door een elektronisch instelbare thermostaat in ruimte waarin deze zich bevindt. In de andere ruimtes wordt deze geregeld door thermostatische kranen.

6.7. Elektriciteit

6.7.1. Elektrische inrichting

De plaats van de lichtpunten, schakelaars en stopcontacten in de privatieve delen zijn bij tijdige aankoop vrij te kiezen door de koper voor zover dit bouwtechnisch mogelijk is. Elk appartement beschikt over een eigen individuele elektriciteitsmeter, opgesteld in het tellerlokaal elektriciteit. De installatie wordt

gekeurd door een erkend controle organisme. Het elektrisch plan kan door de koper op voorhand uitvoerig besproken worden met de installateur. Eventuele wijzigingen aan het aantal elektrische punten zullen verrekend worden volgens de uiteindelijke keuze van de klant.

De inrichting voldoet aan het technisch reglement en de voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.

Aard van de stroom : 220 V, wissel, tweefasig

De inrichting is strikt individueel en van het ingewerkte type en hermetisch waar de voorschriften het vereisen, voorzien van verdeelkolommen voor de gemene delen en de appartementen.

De installatie omvat onder meer de distributieleidingen in de gemene delen en een afzonderlijke leiding voor de lift.

De schakelaar met hoofdzekering bevindt zich bij de meterkast in het tellerlokaal.

De individuele verdeelborden met automatische zekeringen en differentieelschakelaars van de privatieve leidingen, bevinden zich in de bergingen van de appartementen. Deze leidingen vertrekken vanaf de verdeelborden naar de verschillende lichtpunten en contactdozen.

Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in een standaardkleur kunststof en van het merk Niko of gelijkwaardig.

De installatie bevat geen lichtarmaturen in de privatieve gedeelten.

6.7.2. Gemene delen

Volgende zaken worden, wat betreft elektriciteit, voorzien in de gemene delen :

- Buitenverlichting met sensor aan de gevel ter hoogte van de inkomdeur
- De lichtpunten in de gemene delen, bovengronds, zijn te bedienen door schakelaars met verlichte drukknop of bewegingsdetectoren en op minuterie ingesteld
- Noodverlichting conform voorschriften brandweer
- Elektrische aandrijving van de brandkoepel

De kosten van het gemeenschappelijke elektrische verbruik met de in-huur-neming van de meters worden vastgesteld door de distributiemaatschappij inzake elektriciteit en verrekend door de syndicus

6.7.3. Privatieve delen

Volgende elektrische punten zijn als basis voorzien in een appartement volgens de aanduiding op plan van architect en/of installateur :

Woonkamer (eethoek-zithoek):

- 2 lichtpunten
- 4 schakelaars
- 6 stopcontacten
- Voeding thermostaat
- 1 leiding voor telefoon
- 1 leiding voor digitale televisie
- 1 videfoon

Keuken:

- 2 lichtpunten
- 2 schakelaars
- 2 stopcontacten boven werkblad
- 1 stopcontact voor oven
- 1 stopcontact voor dampkap
- 1 stopcontact voor ijskast
- 1 stopcontact voor vaatwasser

- 1 voeding voor kookvuur

Berging :

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 1 stopcontact
- 1 stopcontact voor ventilatie
- 1 stopcontact voor CV-ketel
- 1 stopcontact voor droogkast
- 1 stopcontact voor wasmachine
- 1 verdeelkast met zekeringen & verliesstroomschakelaars

WC :

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar

Badkamer

- 2 lichtpunten
- 2 schakelaars
- 2 stopcontacten

Slaapkamer

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 3 stopcontacten

Dressing

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 1 stopcontact

Bureau

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 3 stopcontacten

Inkomhal

- 1 lichtpunt
- 2 schakelaars
- 1 stopcontact

Nachthal (indien gescheiden van inkomhal)

- 1 lichtpunt
- 2 schakelaars
- 1 stopcontact

Ondergrondse kelderberging:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar

6.8. Sanitair

Alle aanvoerleidingen warm en koud water worden uitgevoerd in alpex-buis. Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC of PE, bestand tegen hoge temperaturen.

De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en ander toebehoren.

Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging. Een droogkast dient te werken met inwendige condensaat opvangbak.

Op het terras kan een geïsoleerde buitenkraan in optie worden aangeboden, indien technisch haalbaar en tijdig beslist.

De handelswaarde van de sanitaire toestellen is opgenomen in de bijlage “budgetten en leveranciers”.

Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de bouwheer. De levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen is begrepen in de basis aankoopprijs van de appartementen.

Indien er bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het gewijzigde leiding- en plaatsingswerk. Hangtoiletten en inloopdouches worden in optie aangeboden

Tekeningen en commerciële plannen zijn indicatief en niet bindend.

6.9. Keukeninstallatie

In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kastengeheel en elektrische toestellen. Het betreft een standaardpakket van inox spoelbak en elektrische apparaten : dampkap, oven, kookplaat, koelkast en vaatwasser. Alle toestellen zijn van een gekend handelsmerk of gelijkwaardig.

De handelswaarde van de keuken is opgenomen in de bijlage “budgetten en leveranciers”.

Tekeningen en commerciële plannen zijn indicatief en niet bindend.

7. Algemene bepalingen

De gegevens hierna vermeld zijn niet limitatief en hebben slechts tot doel de koper uitgebreid in te lichten over de te verwachten en de te voorziene bouwwerkzaamheden en over de keuze van de in werf gestelde bouwmaterialen, in een begrijpelijke taal.

7.1. Plannen en verschillen

Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast, de bouwheer kan echter ten allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. De plannen van het appartement welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen.

Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein.

De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten.

Noodzakelijke aanpassingen om constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.

7.3. Erelonen en bijkomende raadgevers aangesteld door de koper

Het ereloon van de architect en de ingenieur zijn begrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen, in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden.

Indien de koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, ingenieur, expert of dergelijke, zijn alle kosten, erelonen etc. daarvan te zijner laste. Dit geldt ook in geval van betwisting tussen koper en bouwheer, waarbij de door de koper aangestelde raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak of daad van deze derde, de bouwheer kunnen binden. Alle contractuele bepalingen gelden uitsluitend en rechtstreeks tussen koper en bouwheer.

7.4. Bezoek van de bouwplaats

De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van de projectleider van de bouwheer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De bouwheer wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

Het is de koper van een appartement tevens ten strengste verboden, andere aannemers op de werf te brengen en werken te laten uitvoeren aan zijn appartement vooraleer de oplevering van het desbetreffende appartement heeft plaatsgevonden. Dit zou de bouwheer ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de eigenaar-koper voor wat zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn betreft.

De ingebruikname van de appartementen en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld door de bouwheer, en zonder zijn schriftelijke toelating, geldt als definitieve aanvaarding van de privaatieve delen.

7.5. Nutsvoorzieningen

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, keurings-, verbruiks-, en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, riolering en TV-distributie) zijn niet in de verkoopprijs begrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. De kosten voor de indienststelling en plaatsing van de individuele meters zijn ten laste van de koper, evenals de individuele aansluiting voor telefoon, internet en TV-distributie. De individuele verdeelborden staan in het appartement.

Het gaat om werken die verplicht door de nutsmaatschappijen / overheden worden uitgevoerd / gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de nutsaansluitingen.

7.6. Energieprestatieregelgeving (EPB regelgeving)

Sinds 1 januari 2006 is de EPB regelgeving van kracht. Voor de gebouwen die een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienden, gelden eisen voor de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB-eisen). Het gebouw dient te voldoen aan deze eisen. De bouwheer heeft conform deze regelgeving een eindverslaggever aangesteld.

7.7. Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen

De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. De koper is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de bouwheer tot hem gericht in verband met de totstandkoming van het door hem aangekochte appartement.

Indien geen schriftelijk antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de bouwheer of dat de koper de vrijheid laat aan de bouwheer inzake keuze van materialen, kleuren enz.

De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsmaatschappijen of omdat de bouwheer meent dat deze wijzigingen de privaatieve/gemene delen of het

nut ervan verbeteren, of omdat de bouwheer in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoeringen in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, falen van de leveranciers of onderaannemers enz., behoudens voor de materialen die door de kopers worden gekozen in functie van de afwerking van hun privative delen.

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs van de materialen excl. BTW. De plaatsingskosten zijn in de opgegeven waarden begrepen, daar waar expliciet vermeld.

De BTW op de facturen en alle andere eventuele taksen vallen ten laste van de koper. De eigenaars van de appartementen bevinden zich immers in dezelfde toestand als iemand die een particuliere woning laat bouwen.

7.8. Wijzigingen door kopers

Wanneer de koper, om welke reden dan ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of standaard voorzieningen (ttz; aan de afwerking of de indeling van zijn appartement), kan dit slechts in de mate dat de bouwheer/architect hierover zijn akkoord geeft.

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk.

Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerkingsposten (bv keuken, vloeren...) niet wenst te laten uitvoeren door de bouwheer, dient dit door de koper tijdig gemeld te worden en mogen er geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning. Staat de bouwheer dit toe, dan zal de koper maximum 60% van het desbetreffend budget kunnen recupereren ingevolge winstderving en coördinatievergoeding. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf.

Budgetten van de voorziene afwerkingsposten dienen als individuele stelposten beschouwd te worden en kunnen derhalve niet doorgeschoven worden. Bij een overschot op een stelpost zal dit voor 60% in mindering gebracht worden.

Werken uitgevoerd door derden en aangesteld door de koper vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen pas aangevat worden na voorlopige oplevering.

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de koper aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van deze wijziging. Bepaalde wijziging kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de bouwheer en/of architect. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken in functie van de werfplanning.

De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen overgemaakt worden door de bouwheer. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen, tenzij expliciet in het bestek genoteerd en door de verkoper ondertekend.

In geval van meerwerken of gevraagde wijzigingen kan de uitvoeringstermijn verlengd worden. In geen geval kan een termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of wijzigingen aanleiding geven tot het aanrekenen van boetes of kosten van de koper jegens de bouwheer.

7.9. Verzekeringen en risico-overdracht

Het risico gaat over op de koper vanaf de voorlopige oplevering. De koper is gehouden vanaf de voorlopige oplevering de premie voor verzekering tegen brand en andere risico's, te betalen, conform de bepalingen van voormelde akte statuten van het gebouw.

Voor wat betreft risico inzake gemene delen, dit gaat overeenkomstig het bovenstaande over op het ogenblik van voorlopige oplevering van betreffende gemene delen.

7.10. Tienjarige aansprakelijkheid

Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid respectievelijk een aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de verworven privative en gemene delen en komt dit ten goede aan de achtereenvolgende eigenaars.

7.11. Tegenstrijdigheden

De beschrijving in dit lastenboek heeft steeds voorrang op de plannen. De plannen dienen als basis voor het opstellen en tot stand komen van de verkoopovereenkomst. Alle documenten zijn met de grootste zorg samengesteld, als er echter toch tegenspraak is tussen verschillende documenten, primeren de documenten in de volgende volgorde:

- Verkoopovereenkomst
- Verkooplastenboek en bijlagen
- Plannen (voor zover deze niet worden gewijzigd door de uitvoeringsplannen)

Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Alle op de plannen getekend meubilair is enkel ten titel van inlichting en maakt geen deel uit van de huidige overeenkomst.

7.12. Sub-leverancier van de bouwheer

De keuze van alle materialen, toestellen enz. dient te gebeuren bij de speciaalzaak door de bouwheer aangeduid.

7.13. Weerverletdagen

Bij discussie omtrent het aantal weerverletdagen kan de koper de officiële documenten van het KMI opvragen. Er wordt overeengekomen dat als niet-werkbare dagen wordt beschouwd: dagen met een temperatuur van 0°C of lager om 07.00 uur en/of dagen met 2 uur neerslag overdag en/of dagen met windsnelheden boven 60 km/u.

7.14. Zettingen

De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen. Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de koper.

7.15. Veiligheidscoördinator / EPB-coördinator

De bouwheer stelt een veiligheids- en EPB-coördinator aan met de opdracht tot het coördineren van de veiligheid en/of ter controle van de geldende EPB-normen, zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoering van dit bouwproject, alsook het opmaken van het postinterventie dossier.

7.16. Normeringen

De aanpassingen om te voldoen aan de normen die van kracht worden tijdens de bouw en niet bekend waren op datum van de bouwvergunning zullen aangerekend worden aan de kopers van het appartement.

7.17. Eerste opkuis

Het appartement wordt voor de voorlopige oplevering schoongemaakt en ontdaan van al het puin en bouwafval. De ramen krijgen eveneens een eerste schoonmaakbeurt om eventuele gebreken duidelijk op te merken.

De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn.

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs:

- BTW, registratie- en notariskosten
- Kosten zoals omschreven onder punt 7.5
- Aanleg van privative tuinen
- Bouwtaksen en opmeting

Alle illustraties in deze brochure hebben slechts een illustratieve waarde en geen enkele contractuele waarde, ze worden slechts aangegeven als mogelijkheid.

BIJLAGE

RESIDENTIE SPLICAL

Bijlage bij het algemeen lastenboek van Het Landgoed Development NV en primerend op plannen en algemeen lastenboek.

De 3D beelden van het betreffend project is enkel ter indicatie van de bouwstijl en is niet altijd een weergave van de uiteindelijke afwerking (materialen en kleuren kunnen nog worden gewijzigd door de bouwheer)

Afwijking materiaalkeuze

De bouwheer behoudt zich het recht voor in functie van stijl en geheelheid van afwerking andere keuzes te maken in afwerkingsmateriaal in afwijking van de bouwplannen bv. kleur van ramen, dak, enz. evenals materialen zoals boordsteen dewelke bv. in gebouwen met kempisch-landelijke stijl steeds worden uitgevoerd in waterdichte cementbezetting.

Deze opsomming is niet limitatief.

Als de bouwvergunning een waterput voorziet, zal deze geplaatst worden, doch er wordt geen pompinstallatie voorzien. De gemeenschap der eigenaars zal bepalen of en hoe zij het water wensen aan te wenden, kost van de pomp zal aldus vermoedelijk bij de gebruiker gelegd worden. Indien de gemeente of ander overheid echter oplegt een pomp te plaatsen en met bv specificatie van hoe het water en voor wat het dient aangewend te worden, zal de pomp reeds initieel geplaatst worden door de bouwheer, doch de kost van die pomp zal gedragen dienen te worden door de gemeenschap/eigenaars.

In afwijking van het algemeen lastenboek zal de standaard keuken niet overeenstemmen met de detailvermelding in het lastenboek, doch zal men voor de keuken over een budget beschikken, waarbinnen de kopers zowel de toestellen, kasten als aanrecht kunnen kiezen.

Voor wat betreft de duplex-appartementen/woningen wordt in tegenstelling tot de technische en commerciële plannen niet standaard voorzien in een garagepoort in de ondergrondse verdieping voor het afsluiten van de erbij horende autostaanplaatsen. Deze zou kunnen voorzien worden op vraag van de kopers indien technisch mogelijk, doch in meerwerken.

Budgetten:

- Sanitaire toestellen:

Zie budgettenlijst per appartement

- Vloerbekleding:

Woonkamer, Hal, Keuken, badkamer, toilet en berging

standaard vloertegels à 30,00 €/m² (36,30 incl 21% btw) + plinten: 9,00 €/lm (10.89 € incl. btw)

Slaapkamers en bureel: laminaat, kleur eik natuur + MDF plint

Budget indien niet wordt geopteerd voor laminaat:

25,00 €/m² (30,25 incl. 21% btw) inclusief plaatsing en plinten

- Muurtegels:

Badkamer, voorzien tot aan plafond:

25,00 €/m² (30,25 € incl. btw)

Keuken, 1 m²:

25,00 €/m² (30,25 € incl. btw)

- Binnendeuren:

Schildersdeur vlak met tubespaanvulling afgewerkt met 2 witte grondlagen.

Deurkruk voorzien t.w.v. 11,90 euro/stuk excl. btw.

Budget deur excl. plaatsing 225 euro/stuk excl. btw.

- Keuken:

Keuken zoals getekend op plan is niet noodzakelijk de standaard keuken.

Zie budgettenlijst per appartement/woning.

Leveranciers:

Algemeen : de promotor behoudt zich het recht voor om de naam van leveranciers en desbetreffende contactpersonen te wijzigen.

- Sanitair:

Desco

Toonzaal Wijnegem (grote toonzaal)

Bijkhoevelaan 2-4

2110 Wijnegem

03/360.18.10

Afspraak maken met Hilde Van der Vieren

Toonzaal Turnhout (kleine toonzaal)

Steenweg op Gierle 240

2300 Turnhout

014 47 05 20

Afspraak maken met Lieve Meeusen

- Deuren:

Dierick Deuren

Begoniastraat 26

9810 Eke

09 385 58 13

Afspraak maken met Eric Buzejn

- Tegels:

RG Tegels

Liersebaan 206

2240 Zandhoven

03 205 10 50

Opgelet: keuze kan enkel gemaakt worden wanneer badkamer- en keukenplan klaar zijn!

Afspraak te maken via 03 205 10 50 - geen vaste contactpersoon

- **Keuken:**

VERLO Keukens

Lichtaartsebaan 39 A

2460 KASTERLEE

014/85 38 65

Afspraak te maken met Christof Lommelen

- **Elektriciteitswerken:**

Peter De Prins

Kapelstraat 41

2450 Hove

0476 20 62 84

Afspraak te maken met Peter De Prins

- **Loodgieterij:**

Omni Projects BVBA

Mertenhof 5

2460 Kasterlee

014 85 45 93

- **Laminaat:**

De keuze van de laminaat kan u maken bij uw projectleider.

Budgetten sanitaire toestellen

APP.	TYPE BADKAMER	BUDGET (euro excl. btw)
151/0.1	1	3635,07
151/0.2, 0.3, 1.1, 1.2, 2.3, 2.5, 3.2, 3.3, 3.5 153/0.1, 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4 155/0.1, 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4 157/1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4 V2.1, V2.2, V2.3, V2.4, V2.5, V2.6, V2.7, V2.8, V2.9, V2.10	2	3126,56
151/0.4, 1.3, 2.4, 3.4 157/1.2, 2.3, 3.3	3	2772,22
153/0.2 155/0.4	4	2979,82
153/0.3, 1.3, 2.3 155/0.3, 1.3, 2.3, 3.3, 4.3	5	3240,71
151/2.1, 3.1 157/2.1, 3.1	6	2769,22
V2.11	7	3107,47
V01, V0.2, V0.3, V0.4, V0.5, V0.6, V0.7, V0.8, V0.9, V0.10, V0.11, V0.12, V0.13, V0.14, V0.15, V0.16, V0.17, V0.18, V0.19, V0.20, V0.21	8	3723,17
IV1.1, IV1.2, IV2.1, IV2.2	9	3229,21
IV2.3, IV3.1	10	2951,3
151/2.2 153/04 155/0.2, 3.1 157/2.5, 3.5	11	3092,56

Budgetten keukens

Blok II - Smiskensstraat

153		12 app'en		Budget (excl. btw)
	153 bus 1			7694,37
	153 bus 4			7162,31
	153 bus 5			7694,37
	153 bus 6			7399,83
	153 bus 8			7529,88
	153 bus 9			7694,37
	153 bus 10			7399,83
	153 bus 12			7162,31

Blok III - Smiskensstraat

155		20 app'en		Budget (excl. btw)
	155 bus 1			7694,37
	155 bus 2			7263,24
	155 bus 6			7565,28
	155 bus 9			7694,37
	155 bus 10			7565,28
	155 bus 12			7486,49
	155 bus 13			7694,37
	155 bus 15			6449,89
	155 bus 16			7486,49
	155 bus 17			7694,37

157		14 app'en		Budget (excl. btw)
	157 bus 4			6825,29
	157 bus 5			6702,75
	157 bus 6			7548,32
	157 bus 9			7273,15
	157 bus 11			7548,32
	157 bus 13			7435,16

Blok IV - Apostoliekenstraat

99		6 app'en		Budget (excl. btw)
	99 bus 1			7545,01
	99 bus 2			7545,01
	99 bus 4			7545,01

Blok V - Smiskensstraat

109		5 woningen		Budget (excl. btw)
	105			8061,63
	107			8061,63
	111			8061,63
	113			8061,63
	115			8061,63

131	9 woningen	
	117	8061,63
	119	8061,63
	121	8061,63
	123	8061,63
	125	8061,63
	127	8061,63
	133	8061,63
	135	8061,63

141	5 woningen	
	137	8061,63
	139	8061,63
	143	8061,63
	145	8061,63
	147	8061,63